KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej we wsi Trękusek, gm. Purda, działka nr 5/60 obręb 29.

branża: **drogowa**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka Nazwa	Jednostka Ilość	Cena jednostkowa	Wartość pozycji
1	2	3	4	5	6	7
*	D.00.00.00	**WYMAGANIA OGÓLNE**	—	—	—	—
*	D.00.00.00	**Wymagania ogólne**				
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	-	1,00		
2		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	-	1,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	D.01.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**	—	—	—	—
*	D.01.01.01	**Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych**				
3		- zakres objęty inwestycją	km	0,01		
*	D.01.02.02	**Zdjęcie warstwy humusu**				
4		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm	m^2	271,00		
*	D.01.02.04	**Rozbiórki elementów dróg**				
5		- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych o średniej gr. 15 cm wraz z obramowaniem	m^2	120,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	D.02.00.00	**ROBOTY ZIEMNE**	—	—	—	—
*	D.02.01.01	**Wykonanie wykopów**				
6		- wykonanie wykopów	m^3	250,00		
*	D.02.03.01	**Wykonanie nasypów**				
7		- wykonywanie nasypów	m^3	55,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	D.04.00.00	**PODBUDOWY**	—	—	—	—
*	D.04.04.02	**Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie**				
8		- warstwa podbudowy z KŁSM o gr. 32 cm	m^2	590,00		
*	D.04.05.01	**Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem**				
9		- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5 MPa o gr. 15 cm	m^2	590,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	D.05.00.00	**NAWIERZCHNIE**	—	—	—	—
*	D.05.03.23	**Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej/kamienia polnego**				
10		- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - jezdnia	m^2	590,00		
11		- przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów z obramowaniem i odwodnieniem liniowym	m^2	55,00		
12		- Regulacja wysokosiowa włazów do studni kanalizacyjnej	szt.	6,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	D.06.00.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**	—	—	—	—
*	D.06.01.01	**Umocnienie powierzchniowe skarp i poboczy**				
13		- umocnienie skarp i poboczy przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm	m^2	280,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	D.08.00.00	**ELEMENTY ULIC**	—	—	—	—
*	D.08.01.01	**Krawężniki betonowe**				
14		- ustawienie krawężników betonowych 15x23x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce 5 cm	mb	260,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	E.00.00.00	**KOLIZJE Z SIECIAMI**	—	—	—	—
*	E.00.00.00	**ZAŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DWUDZIELNYCH**				
15		- Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu PS 110 z zabezpieczeniem pianką poliuretanową	mb	6,00		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
*	GG.00.12.01	**POMIAR POWYKONAWCZY**	—	—	—	—
*	GG.00.12.01	**Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych**				
16		- zakres objęty inwestycją	km	0,01		
					SUMA CZĘŚCIOWA	
					RAZEM (netto):	
					PODATEK VAT 23 %:	
					CENA OFERTOWA (brutto):	

słownie złotych:

....

data podpis upełnomocnionego Przedstawiciela