

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja drewnianej kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębkach
ADRES INWESTYCJI : Dębki, ul. Zakonna 10, 84-110 Krokowa
INWESTOR : DOM ZAKONNY I OŚRODEK REKOLEKCYJNO-WCZASOWY
ADRES INWESTORA : Dębki, ul. Zakonna 10, 84-110 Krokowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokrycie dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	65	m ²	65.000	
	pas nadryn-nowy			RAZEM	65.000
4	KNR 19-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynko-wej przy dachu krytym dachówką	m ²		
d.1	0538-10	65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
d.1	0535-02	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cyn-kowej	m		
d.1	0536-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1	0501-01 z.o.	analogia -mata strukturalna pod blachę	m ²		
	2.11.	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
9	TZKNBK	Krycie blachą tytanowo-cynkową - karo	m ²		
d.1	XXIII 0102-03	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
10	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 30 m	m ²		
d.1	1652-05	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
11	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,20)			
	z.sz.5.15				
12	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniove - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy	m ²		
d.1	0629-03	pow. ponad 5,0 m2	m ²	750.000	
		750		RAZEM	750.000
13	KNR 19-01	Odgrzybianie desek i belek metodą trzykrotnego opryskiwania	m ²		
d.1	0635-05	750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
14	TZKNC N-K/	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona	m ²		
d.1	III t.04-b.01	przez owady do 25%	m ²	750.000	
		750		RAZEM	750.000
15	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków drewna do 10% - powierzchnia gładka Zakres prac przy-jęty do wykonania ubytków - przygotowanie powierzchni do uzupełnienia z jej	dm ²		
d.1	III t.06-a.01	oczyszczeniem -nasączenie żywicą płynną pędzlem powierzchni stykającej z			
		uzupełnieniem (żywica i trociny)- nasączenie wgłębne poprzez nakłuwanie			
		miejsz stykających się z uzupełnieniem następnie po zaszalowaniu miejsc do			
		uzupełnienia trzeba wykonać - uzupełnienie ubytków z żywicami i trocinami wy-			
		konanie scalenia struktury uzupełnionego materiału	dm ²	2500.000	
		2500		RAZEM	2500.000
2		Remont elewacji			
16	TZKNC N-K/	Oczyszczenie wstępne- powierzchnia gładka - średnie zniszczenia spowodo-wane przez szkodniki drewna (owady)	dm ²		
d.2	III t.02-b.01	510*100	dm ²	51000.000	
				RAZEM	51000.000
17	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków drewna do 20% - powierzchnia gładka	dm ²		
d.2	III t.06-b.01	5300	dm ²	5300.000	
				RAZEM	5300.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01 d.2 0635-05	Odgrzybianie desek i płyt metodą trzykrotnego opryskiwania	m ²		
		104+60+52+50+63+40+42+69+30	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
19	TZKNC N-K/ d.2 III t.04-b.01	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25%	m ²		
		104+60+52+50+63+40+42+69+30	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
20	TZKNC N-K/ d.2 III t.36-a.01	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 10% - powierzchnia gładka	dm ²		
		5300	dm ²	5300.000	
				RAZEM	5300.000
3		Reomont posadzki			
21	KNR 4-01 d.3 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
22	KNR 4-01 d.3 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
23	KNR 19-01 d.3 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny	m		
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.15*0.15*100	m ³		2.250
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
24	KNR 19-01 d.3 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
25	KNR 19-01 d.3 0626-03	Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 18 cm	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
26	KNR 19-01 d.3 0626-04	Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego - dodatek za 1 cm ponad 18 cm Krotność = 12	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
27	TZKNCBK XI d.3 0601-51	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych 32 mm z umocowaniem listew przyściennych	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
28	d.3	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000