

Załącznik do decyzji z dnia 13.10.2023 r.

Dmosin, dnia 13.10.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszew Wielki – teren działek o nr ew. 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z rozporządzeniem *o*ś zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:

- § 3 ust. 2 pkt. 62 tj.: „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*”.

dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu określany jest w drodze postanowienia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kraszewie Wielkim na działkach o nr 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Obecnie jezdnia o długości 1332,68 m ma nawierzchnię różnicowaną – utwardzoną kruszywem, o szerokości pasa drogowego ok. 10,00 m. Całkowita powierzchnia działki drogowej wynosi 13326,80m². Powierzchnia części utwardzonej wynosi 8662,42 m². Utwardzona część działki stanowi jej 65%. Pozostała część działki to powierzchnia biologicznie czynna – tereny zielone. Utwardzony fragment pasa drogowego będzie miał szerokość 5,00 + 2x0,75 m = 6,50 m na całej długości odcinka.

Droga przebiega przez tereny o zabudowie gospodarskiej, obsługuje gospodarstwa zlokalizowane przy drodze. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie rolniczym, częściowo zabudowanym. W granicy pasa drogowego, na którym lokowana jest przedmiotowa inwestycja nie ma większych skupisk drzew oraz krzewów – zlokalizowane są pojedyncze drzewa. Objęta projektem droga jest drogą gminną klasy D – dojazdową – obsługującą położone przy drodze pola uprawne i gospodarstwa. Kategoria ruchu – KR2, prędkość projektowa 30 km/h. Natężenie ruchu nie ulegnie zmianie po przebudowie nawierzchni – obecnie wynosi ok. 45 pojazdów na dobę. Na strukturę ruchu składają się samochody osobowe oraz w okresie prac polowych maszyny rolnicze oraz ciągniki. Jednocześnie z realizacją robót drogowych wymieniony zostanie wodociąg zlokalizowany w pasie drogowym, a kolidujący z przebudowaną jezdnią – wodociąg zostanie wymieniony na odcinku 1250 m.

Określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum tj. wyłącznie drzew/krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu lub drzew w złym stanie zdrowotnym. Dopuszcza się wycinkę maksymalnie 20 szt. drzew.
2. Wycinkę zadrzewień wykonać poza sezonem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie wycinki we wskazanym powyżej terminie, jednak poprzedzić ją wtedy bezpośrednio ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzew w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia. Nadzór ornitologiczny obecny w procesie wycinkowym winien zbadać drzewa pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazd lub wystąpić o stosowną derogację do organu ochrony przyrody.
3. Niezależnie od terminu wycinki, zadrzewienie przeznaczone do usunięcia powinno się skontrolować tuż przed pracami wycinkowymi na obecność w ich obrębie gatunków chronionych i ich siedlisk, a w przypadku ich stwierdzenia uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie przepisów odrębnych.
4. Wykonać nasadzenia zastępcze w pasie przebudowywanej drogi, w minimalnej liczbie 52 sztuki, zgodnie z następującym kryterium nasadzeń: - drzewa- za każde rozpoczęte 50 cm obwodu pnia 1 drzewo (do 50 cm – 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm – 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm – 3 drzewa, itd.), przy czym w przypadku wielopniowych każdy pień traktować jako odrębne drzewo. Dotyczy to także drzew owocowych; krzewy i odrosty za 1 m² usuwanych odrostów i krzewów – 1 m² nowych krzewów albo za każde 5 m² usuwanych odrostów krzewów- 1 drzewo.
5. Do nasadzeń wykorzystać gatunki rodzime, miododajne, dostosowane do warunków gruntowo- wodnych, świetlnych, glebowych charakteru istniejącej zieleni. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa w postaci wyrośniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny mają mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Nasadzenia przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień. Posadzone drzewa opalikować, a przyziemną część pnia zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu.
6. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zapewnić opiekę i pielęgnację zadrzewień znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, a osobniki posadzone w ramach nasadzeń

zastępczych, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewać, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i częstotliwość podlewania dostosować do aktualnych warunków hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych.

7. Zabezpieczyć narażone na uszkodzenia zadrzewienia nieprzeznaczone do wycinki znajdujące się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. W pobliżu tych zadrzewień prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. Zadrzewienia zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wyгородzenie lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp. Wykopy w pobliżu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, należy zasypać w jak najszybszym czasie lub przykryć matami jutowymi.
8. Otwarte wykopy ziemne zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich zwierząt, w szczególności płazów i małych ssaków. Przy braku takiej możliwości dokonywać systematycznych kontroli takich miejsc z ewentualnym odłowem uwięzionych zwierząt. Przed niwelacją wykopów i jakichkolwiek zagłębień wypełnionych wodą, w tym powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, należy przenieść ewentualne zwierzęta, w tym płazy, poza teren prowadzonych prac, na siedliska właściwe dla danego gatunku poza teren prowadzonych prac. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu zastoisk wody.
9. Teren budowy w okresie aktywności płazów (co najmniej w okresie od 1 marca do 30 września) należy kontrolować na obecność zwierząt, w tym płazów, a w przypadku ich uwięzienia w wykopach należy umożliwić im swobodne opuszczenie placu budowy lub należy je przenieść w bezpieczne miejsce poza teren budowy na siedlisko właściwe dla danego gatunku.
10. Zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego zakończenia przedsięwzięcia i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych robotami budowlanymi.
11. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
12. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji

- przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
13. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 14. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów.
 15. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
 16. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych.
 17. Zdjętą warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekł wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
 18. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
 19. wody opadowe i roztopowe odprowadzać na tereny zielone wzdłuż drogi.
 20. gospodarkę odpadami prowadzić w sposób wykluczający możliwość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie, odbywać się będzie poprzez odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone, zlokalizowane w pasie drogowym. Szacunkowe ilości materiałów wykorzystanych do realizacji inwestycji są następujące: masa bitumiczna – 1350 Mg, tłuczeń kamienny – 3950 Mg, paliwa do sprzętu i środków transportu – 1600 l, woda – 900 l.

Planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o stosunkowo małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych położone będzie poza obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórż i obszarów wybrzeży, a także poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest poza formami ochrony przyrody o których mowa w ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1336) .

Najbliższe położonymi względem inwestycji formami ochrony przyrody są: Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy w odległości ok. 1,6 km, rezerwat przyrody Kwaśna Buczyna w odległości ok. 3,2 km, oraz rezerwat przyrody Bukowiec w odległości około 4,7 km. Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości około 6,6 km.

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. , poz.138).


Zm. WÓJTA
Iwona Wiśniewska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury
i Ochrony Środowiska