

## PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Różki

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Różki</b>					
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,738	km	0,738	
				RAZEM	0,738
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		738*4,10	m <sup>2</sup>	3 025,80	
				RAZEM	3 025,80
3	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16P 50/70 KR-2-0/12,8 z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.1		średnia grubość 4 cm = 100 kg/m <sup>2</sup> 738,00*4,10*0,100	t	302,58	
				RAZEM	302,58
<b>2</b>					
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
4	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		738,00*4,00	m <sup>2</sup>	2 952,00	
				RAZEM	2 952,00
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S 50/70 KR-1-2-0/12,8 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		738,00*4,00	m <sup>2</sup>	2 952,00	
				RAZEM	2 952,00
<b>3</b>					
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		738,00*2*0,75	m <sup>2</sup>	1 107,00	
				RAZEM	1 107,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Różki

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Różki</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,738		
2 d.1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 025,80		
3 d.1	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P 50/70 KR-2-0/12,8 z wbudowaniem mechanicznym	t	302,58		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
4 d.2	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 952,00		
5 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S 50/70 KR-1-2-0/12,8 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	2 952,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6 d.3	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1 107,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: