

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODCINEK WYSOTY Klonowa dł 1,177			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		1.177	km	1.177	
				RAZEM	1.177
2 d.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
		1100*2*2.0	m2	4400.000	
				RAZEM	4400.000
3 d.1	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie ubytków w podbudowie Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		450*5.7*0.05*0.08	m3	10.260	
				RAZEM	10.260
4 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 10 cm wykonanie mechaniczne układarką	m2		
		$(1177.2)*5.7+20*7+(8*4-3.14*4*4/2)+15*2+10*2$	m2	6906.920	
				RAZEM	6906.920
5 d.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2		
		$(1177.2)*5.6+20*7+(8*4-3.14*4*4/2)+15*2+10*2$	m2	6789.200	
				RAZEM	6789.200
6 d.1	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2		
		$(1177.2)*5.6+20*7+(8*4-3.14*4*4/2)+15*2+10*2$	m2	6789.200	
				RAZEM	6789.200
7 d.1	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowład.	m3		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1172*1.25*2*0.1	m3	293.000	
				RAZEM	293.000
8 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3		
		1172*1.25*2*0.1	m3	293.000	
				RAZEM	293.000
9 d.1	KNNR 1 0409-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		1172*1.25*2*0.1	m3	293.000	
				RAZEM	293.000
2 Odcinek Kędzie Wysoty dl 474m					
10 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.475	km	0.475	
				RAZEM	0.475
11 d.2	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie ubytków w podbudowie Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		450*5.7*0.05*0.05	m3	6.413	
				RAZEM	6.413
12 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych przy krawędzi jezdni	m2		
		474*0.5+452*0.5	m2	463.000	
				RAZEM	463.000
13 d.2	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2		
		452*5.6+22*2.8+14*14/2+8	m2	2698.800	
				RAZEM	2698.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		474*1.25+452*1.25	m2	1157.500	
				RAZEM	1157.500
15 d.2	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		(452*1.25+474*1.25)*0.1	m3	115.750	
				RAZEM	115.750
3 Odcinek Głuszyna Kędzie dł 500m					
16 d.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.500	km	0.500	
				RAZEM	0.500
17 d.3	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
		500*2*2.5	m2	2500.000	
				RAZEM	2500.000
18 d.3	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie ubytków w podbudowie Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		500*5.7*0.05*0.10	m3	14.250	
				RAZEM	14.250
19 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 gr. 10 cm wykonanie mechaniczne układarką	m2		
		500*5.7	m2	2850.000	
				RAZEM	2850.000
20 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2		
		500*5.6	m2	2800.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2800.000
21 d.3	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2		
		500*5.6	m2	2800.000	
				RAZEM	2800.000
22 d.3	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		500*1.25*2*0.1	m3	125.000	
				RAZEM	125.000
23 d.3	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3		
		500*1.25*2*0.1	m3	125.000	
				RAZEM	125.000
24 d.3	KNNR 1 0409-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II	m3		
		500*1.25*2*0.1	m3	125.000	
				RAZEM	125.000