

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi pow. nr 1818N w m. Giże

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.7		
d.1.1	2 Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1		
d.1.1	3 Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1		
d.1.1	4 Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	1		
1.2 D.01.02.02. Zdjęcie humusu					
d.1.2	5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	700.0*2 = 1400.00		
d.1.2	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	1400.0* 0.15 = 210.00		
1.3 D.01.02.03. Wyburzenie obiektów inżynierskich					
d.1.3	7 Rozebranie przepustu żelbetowego o średnicy fi 150 cm i fi 80 cm i murków czołowych betonowych oraz barier betonowych	m ³	59.95		
d.1.3	8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg....km wraz z jego utylizacją	m ³	2*3.14* 0.60*0.10* 15.0+2.5* 2 = 10.65		
1.4 D.03.01.01. Przepusty pod korona drogi					
d.1.4	9 Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV na odkład i zasypanie po wykonaniu przepustu wraz z zagęszczeniem warstwami	m ³	405.28		
d.1.4	10 Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod przepust żelbetowy Krotność = 1.5	m ²	16.0*3 = 48.00		
d.1.4	11 Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych	m ³	15.0*1.0* 0.3 = 4.50		
d.1.4	12 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 150 cm x 2	m	16		
d.1.4	13 Przepustyz z tworzyw sztucznych dwudzielne HDPE o śr. nom. 800 mm	m	15		
d.1.4	14 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, średnica prętów do 14 mm.	t	0.113*2 = 0.226		
d.1.4	15 Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, średnica prętów do 14 mm.	t	0.226		
d.1.4	16 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m	szt.	1		
d.1.4	17 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 150 mm połączony ze studnią melioracyjną	m	4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi pow. nr 1818N w m. Giże

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
18 d.1.4	Betonowanie betonem C25/30 przy użyciu żurawia z zagęszczeniem mechanicznym betonu przy użyciu wibratora, konstrukcje zbrojone : ściany oporowe .	m ³	8.89*2 = 17.780		
19 d.1.4	Transp.miesz.beton.samoch.mieszarką 2500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z załad.got.miesz.z betoniar.przeciwbież. 1000 dm3	m ³	17.78		
2 D.04.00.00. PODBUDOWA					
2.1 D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zagęszcz. podłoża					
20 d.2.1	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach bruku strona prawa Krotność = 1.7	m ²	152.60		
21 d.2.1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm na poszerzeniach bruku Krotność = 2	m ²	152.60		
2.2 D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego 20%					
22 d.2.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy brukowcowej kruszywem nat. stab. mech. 0-31,5 mm z 20 % domieszką łamanego i uzupełnienie poboczy	m ³	395.44		
23 d.2.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 20 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniach jezdni	m ²	152.6		
3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE					
3.1 D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
24 d.3.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ruch KR1	m ²	700*3.62+93 = 2627.00		
25 d.3.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-KR1	m ²	700*3.5+93 = 2543.00		
26 d.3.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - zjazdy gospodarcze Krotność = 1.25	m ²	170.55		
3.2 D.06.01.02. Umocnienie skarp humusem, brukowcem					
27 d.3.2	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 15 cm.(humus z przyzmy przyjęto 30% odzysku)	m ²	1400.0*0.3 = 420.00		
28 d.3.2	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki. Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod drogą	m ²	6.0*5*2+30.0+9.0*2 = 108.00		
3.3 D.07.00.00.OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
3.3.1 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe					
29 d.3.3.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr.70 mm dług. 3,5 m	szt.	1		
30 d.3.3.1	Pionowe znaki drogowe - A-5	szt.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi pow. nr 1818N w m. Giże

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
3.3.2	D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe				
31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-	m	24.0*2 =		
d.3.3.2	sie 1 m 24 kg na przepuszcie i dojazdach		48.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: