

Kosztyorys inwestorski - komin stalowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty montażowe komina stalowego.		
1	KNR 2-05 0206/02	Kominy stalowe o średnicy do 1000mm	t	2,072
2	KNR 2-05 0504/07	Zamontowanie pierścieni stalowych do zamocowania komina	t	0,222
3	KNR 2-05 0506/09	Drabina wejściowa na komin stalowy	t	0,312
4	KNR 2-02 0287/04.1	Płyty górne fundamentu ścianowo-ramowego pełne o grubości (sprowadzonej) 20cm z ręcznym układaniem betonu 1.29*1.74*(0.5+0.16)	m2	1,585
		razem	m2	1,585
5	KNR 2-02 0287/06.1	Płyty górne fundamentu ścianowo-ramowego z ręcznym układaniem betonu - dopłata za każdy 1cm różnicy w grubości (sprowadzonej) płyt 1.29*1.74*20*(0.5+0.16)*20	m2	31,692
		razem	m2	31,692
6	KNR 2-05 0512/03	Kotwienie za pomocą lin stalowych z nakrętkami rzymskimi komina w stropodachu budynku	t	0,150
7	KNR 2-02 0204/01.1	Bloki kotwiące dla lin stalowych podtrzymujących komin o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0.25*1.0*0.5*4	m3	0,500
		razem	m3	0,500
8	KNR 5-08 0615/04	Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta ocynkowanego o średnicy do 18mm na dachu stromym	m	30,000
9	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 2.5*12	m2	30,000
		razem	m2	30,000
10	KNR 2-02 0506/02.1	Obłożenie blachą ocynkowaną ocieplenia komina 2.6*12	m2	31,200
		razem	m2	31,200
11	KNR 2-02 0290/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych	t	0,034

Komina murowany, rozbiórka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe kominu murowanego		
1	KNR 4-01 0350/01	Rozebrawie kominów wolno stojących 1.74*1.29*5.0-0.8*0.95*5.0	m3	7,423
		razem	m3	7,423
2	KNR 4-01 0354/15	Wykucie z muru stopni wejściowych	szt	16,000
3	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie pomostów poziomych na dachu (1.3+1.75)*2*1.5	m2	9,150
		razem	m2	9,150
4	KNR 4-01 0419/03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m	szt	1,000
5	KNR 4-01 0420/01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	12,000
6	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	7,423